



PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Obra:

PARQUE MUNICIPAL - ITAGUARA PARQUE

Local:

Avenida Vereador Dercy Lourenço, s/n, Itaguara Parque

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	
01 Serviços Preliminares					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4.50
SUBTOTAL					
02 Fechamento - Alambrado					
2.1	CDHU	34.05.080	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	M2	768.00
2.2	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	80.00
2.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	976.00
2.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	30.69
2.5	CDHU	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	100.00
2.6	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	9.18
SUBTOTAL					
03 Pista de Caminhada					
3.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	67.20
3.2	CDHU	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	56.00
3.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida h=4 cm	M3	144.00
SUBTOTAL					
04 Quadra de Areia					
4.1	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	60.00
4.2	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1.00
SUBTOTAL					
05 Quadra Poliesportiva - A recuperar					
5.1	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	100.00
5.2	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	100.00
5.3	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	300.00
5.5	CDHU	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	10.00
5.6	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	50.00
5.7	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	450.00
5.8	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20Mpa	M3	16.00
5.9	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	200.00

Obra: **PARQUE MUNICIPAL - ITAGUARA PARQUE**

Local: Avenida Vereador Dercy Lourenço, s/n, Itaguara Parque

PLANILHA QUANTITATIVA

5.10	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	4.30
5.11	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2.00
5.12	CDHU	35.01.160	Tabela completa com suporte e rede para basquete	UN	2.00
5.12	CDHU	46.21.060	Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3' - inclusive conexões	M	30.00
5.13		Cotação	Rede De Proteção P/ Campos/quadras Fio 4mm Nylon	M2	990.00
SUBTOTAL					

06 Administração e Banheiros

6.1	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	M3	20.00
6.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	KG	35.00
6.3	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	KG	52.00
6.4	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	20.00
6.5	CDHU	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	M2	45.00
6.6	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bllb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	42.00
6.7	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.	M2	48.00
6.8	CDHU	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	90.00
6.9	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	300.00
6.10	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	300.00
6.11	CDHU	13.01.210	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 30 (24+6) e capa com concreto de 25 MPa	M2	44.00
6.12	CDHU	23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm - verniz inclusp	UM	4.00
6.13	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	15.00
6.14	CDHU	25.01.050	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	M2	4.00
6.15	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	20.00
6.16	CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	12.00
SUBTOTAL					

07 Instalação de Hidraulica

7.1	CDHU	48.05.010	Torneira de bóia, DN= 3/4'	UN	1.00
7.2	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	6.00
7.3	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm, (3/4'), inclusive conexões	M	250.00
7.4	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm, (1'), inclusive conexões	M	30.00
7.5	CDHU	48.02.008	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros	UN	1.00
7.6	CDHU	44.01.240	Lavatório em louça com coluna suspensão	UN	4.00
7.7	CDHU	44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2'	UN	4.00

Obra: **PARQUE MUNICIPAL - ITAGUARA PARQUE**

Local: Avenida Vereador Dercy Lourenço, s/n, Itaguara Parque

PLANILHA QUANTITATIVA

7.8	CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	6.00
7.9	CDHU	44.01.680	Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível	UN	6.00
7.10	CDHU	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	6.00
7.11	CDHU	47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	UN	4.00
7.12	CDHU	49.01.040	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	4.00
7.13	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	5.00
7.14	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	5.00
7.15	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1.00
7.16	CDHU	45.03.100	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1')	UN	1.00
7.17	CDHU	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	1.00
7.18	CDHU	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	1.00
7.19	CDHU	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'	M	2.00
7.20	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	100.00

SUBTOTAL

08 Instalação de Elétrica

8.1	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1000.00
8.2	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	600.00
8.3	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	400.00
8.4	CDHU	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	M	300.00
8.5	CDHU	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	100.00
8.6	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00	UN	10.00
8.7	CDHU	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	10.00
8.8	CDHU	41.11.704	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência	UN	20.00
8.9	CDHU	41.12.080	Projektor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250W/400W	UN	11.00
8.10	CDHU	41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E27, 1400 até 1510 lm	UN	20.00
8.11	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	40.00
8.12	CDHU	36.03.060	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão	UN	1.00
8.13	CDHU	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	UN	18.00
8.14	CDHU	37.06.014	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	1.00

SUBTOTAL

09 Pintura

9.1	CDHU	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	400.00
9.2	CDHU	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	400.00
9.3	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	200.00
9.4	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	8.00

SUBTOTAL

Obra:					
PARQUE MUNICIPAL - ITAGUARA PARQUE					
Local:					
Avenida Vereador Dercy Lourenço, s/n, Itaguara Parque					
PLANILHA QUANTITATIVA					
10 Estacionamento					
10.1	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida h=2 cm	M3	10.00
SUBTOTAL					
11 Paisagismo e Diversos					
11.1	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	36.00
11.2	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	1780.00
SUBTOTAL					

Eng^a Geovanna Camile Campina Gonçalves
 CREA/SP: 5070509966
 Responsável Técnico

Cristiano Veiga Viégas
 Secretário de Des. Urbano e Meio Ambiente

Dany Wilian Floresti
 Prefeito Municipal