

PLANILHA QUANTITATIVA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, DE REPAROS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DRENAGEM, DEMOLIÇÕES, RECONSTRUÇÕES, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, NO MUNICÍPIO DE PREFEITURA DE PIRAPORA DO BOM JESUS - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Placa de identificação para obra	M2	60.00		
2	Demolição manual de concreto simples	M3	200.00		
3	Demolição manual de concreto armado	M3	200.00		
4	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	15,000.00		
5	Escavação e carga mecanizada em solo de 1º categoria, em campo aberto	M3	10,000.00		
6	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	1,000.00		
7	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN	M3	500.00		
8	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	M2	100,000.00		
9	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	2,000.00		
10	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	24,000.00		
11	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	20,000.00		
12	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	M3	10,000.00		
13	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	M3	10,000.00		
14	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	50,000.00		
15	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	20,000.00		
16	Britagem Dos Materiais Provenientes Dos Resíduos Da Construção Civil	M3	10,000.00		
17	Fundação De Agregado Reciclado, Com Fornecimento De Agregado	M3	4,000.00		
18	Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (rcc) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (rap) reciclado em usina móvel com até 3% de cap, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços.	M3	1,000.00		
19	Base de macadame hidráulico	M3	1,000.00		

20	Base de brita graduada	M3	5,000.00		
21	Base de bica corrida	M3	3,000.00		
22	Lastro de areia	M3	500.00		
23	Lastro de pedra britada	M3	3,000.00		
24	Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de M3 95% do PN	M3	1,000.00		
25	Escoramento de solo descontínuo	M2	1,000.00		
26	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m	M2	2,000.00		
27	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	M3	5,000.00		
28	Micro revestimento asfáltico à frio com emulsão modificada com polímero, com taxa média de aplicação de 12 kg/m2 conforme norma dnit 035/2018 - es	M2	20,000.00		
29	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	2,000.00		
30	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	2,000.00		
31	Imprimação betuminosa ligante	M2	250,000.00		
32	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	100,000.00		
33	Remoção de poste metálico	UNID	200.00		
34	Tacha tipo I monodirecional refletiva - resina	UNID	1,000.00		
35	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²	M2	250.00		
36	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UNID	200.00		
37	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	4,500.00		
38	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento	M2	1,000.00		
39	Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo	M2	2,500.00		
40	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	2,000.00		
41	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	2,000.00		
42	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	1,000.00		
43	Forma em madeira comum para estrutura	M2	200.00		

44	Armadura em tela soldada de aço	KG	1,000.00		
45	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	1,000.00		
46	Enrocamento com pedra assentada	M3	1,000.00		
47	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização	M3	1,000.00		
48	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	500.00		
49	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	300.00		
50	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	50.00		
51	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M2	50.00		
52	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20MPa	M3	100.00		
53	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	100.00		
54	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	UN	30.00		
55	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	20.00		
56	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	20.00		
57	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	100.00		
58	Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm	M	500.00		
59	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	500.00		
60	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	500.00		
				SUB TOTAL	
				BDI	
				Total Geral	